



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM – MG
SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO	CÓDIGO	UNIDADE	SECRETARIA RESP.			
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ED-02.2024	UNIDADE	SECRETARIA DE OBRAS			
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	FONTE	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	5928	SINAPI	CHP	0,2388	271,65	64,87
(A)TOTAL						64,87
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	CÓDIGO	FONTE	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	SINAPI	H	0,2381	23,03	5,48
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	SINAPI	H	0,2381	28,54	6,80
(B)TOTAL						12,28
(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE			1	CUSTO HORARIO TOTAL(A + B)		77,15
(D)CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			[(A) + (B)] : (C) = (D)			77,15
MATERIAL	CÓDIGO	FONTE	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	COTAÇÃO	MERCADO	UN	1,000	450,00	450,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	SINAPI	UN	0,014	3,51	0,05
(E)TOTAL						450,05
TRANSPORTE	CÓDIGO	FONTE	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
(F)TOTAL						
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) (R\$)					UNIDADE	527,20
OBS.:						
TABELAS DE REFERÊNCIA: 101655/SINAPI.						
SINAPI NÃO DESONERADO - MÊS 07/2024 - DATA DE EMISSÃO: 14/08/2024						
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO				RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO		