

MEMÓRIA DE CÁLCULO E LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA DAS ÁREAS.**LOCALIDADE: RUA DE ACESSO AO FUNDO DO AUDITÓRIO****ENTENSÃO: 40M LARGURA MÉDIA: 8,0M + PRAÇA TRAPÉZIO (20m comp. X 19 base maior)****LATITUDE: 19°21'6.98"S LONGITUDE: 43° 8'16.73"O**

Descrição	un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA		
Calçamento Bloquete Sextavado	m ²	590,00
Meio-fio	m	140,50
Travamento (inicial /final)		10,00

LOCALIDADE: RUA COQUEIRAL**ENTENSÃO: 260M LARGURA MÉDIA: 8,0M****LATITUDE: 19°21'25.32"S LONGITUDE: 43° 8'28.03"O**

Descrição	un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA		
Calçamento Bloquete Sextavado	m ²	2.080,00
Meio-fio	m	520,00
Travamento (inicial /final)		30,00

LOCALIDADE: MORRO DA ZINHA**ENTENSÃO: 150 M LARGURA: 6****LATITUDE: 19°21'4.10"S LONGITUDE: 43° 8'50.09"O**

Descrição	un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA		
Calçamento Bloquete Sextavado	m ²	900,00
Meio-fio	m	300,00
Travamentos		18,00

LOCALIDADE: MORRO DO MUTUCA**ENTENSÃO: 1000 M LARGURA: 6****LATITUDE: 19°21'11.55"S LONGITUDE: 43° 9'36.30"O**

Descrição	un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA		
Calçamento Bloquete Sextavado	m ²	5.496,00
Meio-fio	m	1.832,00
Travamento 1 A CADA 50M		120,00

LOCALIDADE: MORRO ENTRADA DO VALO**ENTENSÃO: 300 M LARGURA: 6,00M****LATITUDE: 19°22'32.97"S LONGITUDE: 43°10'34.70"O**

Descrição	un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA		
Calçamento Bloquete Sextavado	m ²	1.800,00
Meio-fio	m	600,00
Travamento (inicial /final)		24,00

LOCALIDADE: MORRO DO LARANJEIRA**ENTENSÃO: 100 M LARGURA: 6,00M****LATITUDE: 19°22'46.76"S LONGITUDE: 43°10'36.76"O**

Descrição	un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA		
Calçamento Bloquete Sextavado	m ²	600,00
Meio-fio	m	200,00
Travamento (inicial /final)		18,00

LOCALIDADE: MORRO ALTO DO CAPINAL			
ENTENSÃO: 100 M LARGURA: 6,00M			
LATITUDE: 19°23'17.27"S LONGITUDE: 43°11'7.11"O			
Descrição		un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA			
Calçamento Bloquete Sextavado		m²	600,00
Meio-fio		m	200,00
Travamento (inicial /final)			18,00
LOCALIDADE: MORRO DO QUEBRA			
ENTENSÃO: 250 M LARGURA: 6,00M			
LATITUDE: 19°23'16.15"S LONGITUDE: 43°11'57.44"O			
Descrição		un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA			
Calçamento Bloquete Sextavado		m²	1.500,00
Meio-fio		m	500,00
Travamento (inicial /final)			30,00
LOCALIDADE: MORRO DO PINHEIRO			
ENTENSÃO: 100 M LARGURA: 6,00M			
LATITUDE: 19°22'34.45"S LONGITUDE: 43°12'44.44"O			
Descrição		un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA			
Calçamento Bloquete Sextavado		m²	600,00
Meio-fio		m	200,00
Travamento (inicial /final)			18,00
LOCALIDADE: R. JILVANO JOSÉ DOS REIS			
ENTENSÃO: 50 M LARGURA: 6,00M			
LATITUDE: 19°21'3.75"S LONGITUDE: 43° 8'35.20"O			
Descrição		un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA			
Calçamento Bloquete Sextavado		m²	300,00
Meio-fio		m	100,00
Travamento (inicial /final)			12,00
LOCALIDADE: R. CÓRREGO DOS ROSAS			
ENTENSÃO: (VER ABAIXO)			
LATITUDE: 19°21'24.22"S LONGITUDE: 43° 7'51.82"O			
Descrição		un	quant.
CALÇAMENTO DE VIA			
Rua Principal (TRECHO1)	277 x 4,20m	m²	1.163,40
Rua Principal (TRECHO2)	150 x 6,00	m²	900,00
Beco	100 x 3,80	m²	380,00
	Meio-fio	m	1.054,00
	Travamento (inicial /final)		24,00
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO (M²)			16.909,40
TOTAL DE MEIO FIO (ML)			5.968,50